

PER RICEVUTA VIGILI
09.04.14



Città di Cuorgnè
Provincia di Torino



SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici
Progettazione
Ufficio Lavori Pubblici

N. 18/14

NULLA-OSTA

**PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELLA FOGNATURA COMUNALE
CON MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GRAMSCI N. 1 - PIAZZA GINO VIANO
DETTO BELLANDY ANGOLO VIA CARLIN BERGOGLIO - CUORGNÈ**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 07.04.2014 al prot. 7546 da parte della Sig.ra Simona SAVOIA CARLEVATO, residente in Castellamonte (To), Frazione Preparetto n. 86/1, in qualità di proprietaria dell'immobile sito in Cuorgnè, Via Gramsci n. 1, censito al N.C.E.U. al F. 12 Numero 1510, tendente ad ottenere il nulla-osta per taglio del manto stradale e scavo su viabilità pubblica per realizzazione di nuovo allacciamento alla rete della fognatura comunale, con manomissione del suolo pubblico per una lunghezza di circa 44,80 m, in Via Gramsci n. 1 - Piazza Gino Viano detto Bellandy angolo Via Carlin Bergoglio, Cuorgnè;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Pratica S.U.A.P. - D.I.A di ristrutturazione completa n. 159/2014 del 26.03.2014 prot. 6574 - S.C.I.A. per realizzazione allacciamento alla rete fognaria n. 185/2014 del 07.04.2014 prot. 7612);

RILASCIA NULLA-OSTA

Alla Sig.ra Simona SAVOIA CARLEVATO di Castellamonte (To) per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 07.04.2014 e acclarata al prot. 7546, subordinatamente :

1. all'effettuazione di deposito di una cauzione nella misura di €2.000,00 a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
2. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
3. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;

Laddove l'intervento interessi porzioni di marciapiede in cubetti autobloccanti:

- disfacimento accurato della pavimentazione in cubetti autobloccanti e dei cordoli in calcestruzzo per recupero e reimpiego degli stessi da parte dell'Ente;
- scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
- riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
- ripristino del marciapiede mediante l'utilizzo dei cubetti e dei cordoli in calcestruzzo precedentemente rimossi ovvero mediante la fornitura e posa in opera di nuovi cubetti;

Laddove l'intervento interessi porzioni di pavimentazione bituminosa:

- scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - successiva immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - costruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
4. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
 5. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
 6. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
 7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
 8. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
 9. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, li 08.04.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di

TRUFFA MASSIMO

Nella sua qualità di TITOLARE NULLA OSTA

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, li 09.04.2014

IL CONSEGNETARIO

IL MESSO NOTIFICATORE

[Handwritten signature]

