



Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici



PER RECEVUTA
VIGILI
14/01/2014

N. 2/14

NULLA-OSTA

PER LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO COMUNALE
PER EFFETTUAZIONE ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO COMUNALE IN
CORSO ROMA N. 14 - CUORGNE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 02.01.2014 al prot. 18 da parte di S.C.A. S.r.l. - Società del Gruppo SMAT di Castellamonte (To), tendente ad ottenere il nulla-osta per la manomissione del manto stradale con scavo su viabilità pubblica per effettuazione allacciamento rete acquedotto comunale in Corso Roma n. 14, Cuorgnè, proprietà immobile Riva Enrico e Sereno Brunella, richiedente l'allaccio il locatario Lagaren Eridania;

Visto altresì:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2004 con la quale veniva individuata nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) il Soggetto Gestore del servizio idrico integrato e nell'Azienda Servizi Ambiente (ASA) di Castellamonte il Soggetto Operativo di Gestione del servizio stesso;
- Vista la nota prot. 1571 del 22.05.2013 pervenuta in data 27.05.2013 al prot. 9908, con la quale veniva comunicato che la preesistente ASA Acque S.r.l. ha assunto la nuova ragione sociale di "Società Canavesana Acque s.r.l., siglabile S.C.A. s.r.l.;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Permesso di Costruire n. 117/2006 del 13.09.2006);

RILASCIA NULLA-OSTA

a S.C.A. S.r.l. - Società del Gruppo SMAT di Castellamonte (To), per l'esecuzione dei lavori di cui alla richiesta pervenuta in data 02.01.2014 al prot. 18, e alle seguenti condizioni :

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper;
 - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - ricostruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;

- ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
3. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
 4. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
 5. durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti oltrechè a mezzi di servizio e di soccorso;
 6. nell'ipotesi in cui occorre temporaneamente inibire il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso;
 7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
 8. alla produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
 9. resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia ~~all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso,~~ così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.
 10. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, li 10 gennaio 2014

MT

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di

SAVOIA geom. PIERO

Nella sua qualità di TECNICO SCA SRL

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, li 13.01.2014

IL CONSEGNETARIO

IL MESSO NOTIFICATORE

