

PER RICEVUTA
VICINI



Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici

Progettazione

Ufficio Lavori Pubblici

N. 3/14

NULLA-OSTA

PER EFFETTUAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

TRATTO DI TUBAZIONE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA

VIA ASILO N. 3 - FRAZ. SALTO - CUORGNÈ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 20.01.2014 al prot. 1223 da parte della Sig.ra Mirella GASPARDO, residente in Via Asilo n. 3, Fraz. Salto, Cuorgnè (To), tendente ad ottenere il nulla-osta per taglio del manto stradale e scavo su viabilità pubblica per effettuazione di intervento di manutenzione straordinaria tratto di tubazione di allaccio alla rete della fognatura comunale in Via Asilo n. 3, Fraz. Salto, Cuorgnè;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Dichiarazione allegata all'istanza che l'immobile è stato edificato in data anteriore all'entrata in vigore del Piano di Fabbricazione Comunale 1956);

RILASCIA NULLA-OSTA

Alla Sig.ra Mirella GASPARDO di Cuorgnè (To) per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 20.01.2014 e acclarata al prot. , subordinatamente :

1. all'effettuazione di deposito di una cauzione nella misura di € 200,00 a garanzia della regolare esecuzione delle opere; (DEPOSITO IN CONTANTI DI € 200)
2. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
3. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
 - ~ delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - ~ rimozione della ceppaia, riempimento della buca con materiale inerte adeguatamente costipato, tempestivamente ricaricato in caso di cedimenti e smaltimento del materiale di risulta alle discariche autorizzate;
 - ~ taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper;
 - ~ scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - ~ riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - ~ successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - ~ ricostruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;
 - ~ sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - ~ ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);



- ~ ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
4. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
 5. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuornè e degli Enti competenti;
 6. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
 7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
 8. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
 9. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuornè, li 20.01.2014

M.T.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di

RUFFATO LILIANA (NIPOTE - DELEGATA)

Nella sua qualità di DELEGATA DALLA SIG. RA GASPARDO

Che ha firmato per ricevuta.

Cuornè, li 20.01.2014

IL CONSEGNETARIO

Ruffato Liana

IL MESSO NOTIFICATORE

M. Noto