Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici

N. 52/15

NULLA-OSTA

PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI
VIA TORINO - CUORGNÈ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza pervenuta in data 06.05.2015 al prot. 6830 e successive comunicazioni in data 25.05.2015, 13.07.2015 e 05.10.2015 da parte della TELECOM ITALIA S.p.A. tendente ad ottenere il nulla osta per realizzazione opere di scavo del suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di un nuovo tratto di infrastrutture interrate per telecomunicazioni necessario per l'alimentazione telefonica della Stazione Radio Base esistente, presso suolo pubblico in Via Torino, partendo da un pozzetto esistente fronte stazione ferroviaria e sino al cavalcavia;

Accertato che i lavori interesseranno un tratto di viabilità pubblica di circa 508 metri, di cui 7 m in attraversamento e 501 m lungo la carreggiata bitumata lato numeri civici pari, e consisteranno nella posa di n. 12 minitubi plastici del diametro di 14 mm con l'utilizzo della tecnica della mini trincea, oltre che con la posa di n. 3 pozzetti di manovra con chiusino affiorante di dimensioni 152x80 cm, il tutto come da documentazione tecnica allegata all'istanza;

Vista la convenzione stipulata tra la Società TELECOM ITALIA S.p.A. e l'Amministrazione Comunale in data 31/05/2000 rep. n. 24;

RILASCIA NULLA-OSTA

Alla TELECOM ITALIA S.p.A., per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 06.05.2015 al prot. 6830 e successive comunicazioni in data 25.05.2015, 13.07.2015 e 05.10.2015, come da elaborati grafici allegati all'istanza, ed alle seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea e permanente del suolo pubblico;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
   - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
   - taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper;
   - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
   - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
   - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
   - **ricostruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;**
   - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
   - **ripristino della segnaletica orizzontale** (ove presente);

Via Garibaldi n.9 - 10082 Cuorgné (To) - tel.0124/655111 - fax 0124/651664 P.I. 02180640019
www.comune.cuorgne.to.it, e-mail: lavoripubblici@comune.cuorgne.to.it
PEC: settoretecnico.comune.cuorgne.to.it@postecert.it

- ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

3. durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti ed alle aziende ivi operanti oltrechè a mezzi di servizio e di soccorso;
4. nell'ipotesi in cui occorra temporaneamente inibire il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso;
5. sia adeguatamente segnalata l'area di cantiere e sia affisso idoneo preavviso per l'inizio dei lavori almeno dieci giorni prima dell'avvio dei lavori stessi;
6. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati.
7. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
8. all'avvio dell'intervento entro 60 giorni naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
9. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
10. all'esecuzione dell'intervento entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
11. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 23.10.2015

MEN

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di VESCO ALBERTO

Nella sua qualità di TECNICO INCARICATO

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, lì 03.11.2015

IL CONSEGNATARIO

IL MESSO NOTIFICATORE