



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici

N. 5/16

NULLA-OSTA

PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE TELEFONICA
VIA MONTE COLOMBO N. 7 – FRAZIONE SALTO - CUORGNÈ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza pervenuta in data 01.02.2016 al prot. 1942 (Prot. Telecom 65464-P del 28.01.2016) da parte della TELECOM ITALIA S.p.A. – Richiesta Permesso ID: 61992, tendente ad ottenere il nulla osta per realizzazione opere di scavo del suolo pubblico finalizzate a nuovo allacciamento alla rete telefonica di immobile, in Via Monte Colombo n. 7 in Frazione Salto, Cuorgnè;

Vista la convenzione stipulata tra la Società TELECOM ITALIA S.p.A. e l'Amministrazione Comunale in data 31/05/2000 rep. n. 24;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Permesso di Costruire n. 101/11 del 14.10.2011 oltre SCIA per variante n. 145/2012 del 11.12.2012 – Proprietà Viale Ernesto);

RILASCIA NULLA-OSTA

Alla TELECOM ITALIA S.p.A., per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 01.02.2016 al prot. 1942, e alle seguenti condizioni :

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;

laddove l'intervento interessi porzioni di marciapiede con finitura in manto bituminoso:

 - disfacimento accurato della pavimentazione in manto bituminoso e dei cordoli in calcestruzzo per recupero e reimpiego degli stessi da parte dell'Ente;
 - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - ripristino del marciapiede mediante l'utilizzo di manto bituminoso e dei cordoli in calcestruzzo precedentemente rimossi ovvero mediante la fornitura e posa in opera di cordoli;

laddove l'intervento interessi porzioni di pavimentazione bituminosa:

 - taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper;
 - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;

- ricostruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
3. durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti ed alle aziende ivi operanti oltrechè a mezzi di servizio e di soccorso;
 4. nell'ipotesi in cui occorra temporaneamente inibire il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso;
 5. sia adeguatamente segnalata l'area di cantiere e sia affisso idoneo preavviso per l'inizio dei lavori almeno dieci giorni prima dell'avvio dei lavori stessi;
 6. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati.
 7. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
 8. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
 9. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
 10. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
 11. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 22.02.2016

MA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



NOTIFICA:

Trasmissione via PEC all'indirizzo: aol.to-va@pec.telecomitalia.it