



# Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE TECNICO**  
**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**  
**PROGETTAZIONE**  
Ufficio Lavori Pubblici

N. 12/16

## NULLA-OSTA

**PER POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI SOTTERRANEI BT 400/230 VOLT IN CAVIDOTTO INTERRATO  
PER ADEGUAMENTO IMPIANTI - LOCALITÀ NERO SN - CUORGNÈ**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 01.04.2016 al prot. 5780 (Pratica CUO 1103.992-b) dall'ENEL Distribuzione SPA, tendente ad ottenere il nulla-osta per la posa in opera di cavo elettrico sotterraneo tipo BT 400/230 Volt, conseguente ad adeguamento impianti per riparazione guasto, in Località Nero sn, Cuorgnè;

Visto il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici nr. 1775 dell'11.12.1933;  
Visto il D.P.R. nr.342 del 18.03.1965;  
Vista la Legge Regionale nr. 23 del 16.04.1984;

Vista la convenzione stipulata tra l' ENEL e l'Amministrazione Comunale approvata con deliberazione del C.C. n. 78 del 28.11.1994, registrata a Moncalieri il 06.02.1995 al nr. 568 serie 3, ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Cuorgnè e l'ENEL S.P.A. atta a disciplinare e regolare i rapporti per quanto concerne gli attraversamenti delle linee elettriche aeree o sotterranee di illuminazione o distribuzione su strade e proprietà comunali e loro pertinenze";

### RILASCIA NULLA-OSTA

All'ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Zona di Ivrea - Torino, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 01.04.2016 al prot. 5780 (Pratica CUO 1103.992-b), e alle seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
  - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;  
Laddove i lavori interessano porzioni di banchina stradale sterrata:
    - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
    - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
    - successiva ed immediato riempimento dello scavo con materiale di risulta precedentemente rimosso, tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti, da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo;  
Laddove i lavori interessano porzioni di strada con manto bituminoso:
      - taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper;
      - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;

- riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
  - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
  - **ricostruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;**
  - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
  - ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
  - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
3. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
  4. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè, degli Enti competenti e delle proprietà private eventualmente interessate dai lavori;
  5. durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti oltrechè a mezzi di servizio e di soccorso;
  6. nell'ipotesi in cui occorre temporaneamente inibire il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso;
  7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
  8. alla produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
  9. resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.
  10. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Si prende atto della dichiarazione allegata all'istanza prot. 5780/2016, con la quale Enel Distribuzione Spa, si impegna ad apporre ed annullare una marca da bollo da €16,00 avente codice identificativo 01.1517.5175.3181 con data di emissione 31.03.2016, alla ricezione del documento autorizzativo richiesto tramite PEC.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, li 11.04.2016



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Maria Teresa NOTO





**LEGENDA**

-  SOSTEGNO ESISTENTE
-  COLONNINO SMISTAMENTO CAVI ESISTENTE
-  CAVO SOTTERRANEO A 400 Volt ESISTENTE
-  LINEA AEREA A 400 Volt ESISTENTE
-  CAVO SOTTERRANEO A 400 Volt DA POSARE
-  COLONNINO SMISTAMENTO CAVI DA POSARE

Il Responsabile **Pierangelo PATETTA**

Questa planimetria va allegata alla risposta da inviare a [eneldistribuzione@pec.enel.it](mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it) oppure al **Fax 02-3956.2811**

