



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici



N. 48/16

NULLA-OSTA URGENTE
PER LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO COMUNALE
PER LAVORI DI RIPARAZIONE CHIUSINO DELLA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE IN
VIA IVREA, CUORGNÈ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta nota pervenuta in data 17.11.2016 e protocollata in data 18.11.2016 al numero 18991 da parte di SMAT S.p.A. - Centro Gestione Impianti e Reti Canavesano di Castellamonte (To), in qualità di Soggetto Gestore del servizio idrico integrato, tendente ad ottenere il nulla-osta per la manomissione del manto stradale con scavo su viabilità ad interesse pubblico, per lavori urgenti finalizzati alla riparazione di un chiusino della rete dell'acquedotto da effettuarsi in Via Ivrea all'incrocio con la Via Torino, Cuorgnè;

RILASCIA NULLA-OSTA

Per quanto di competenza, a SMAT S.p.A. - Centro Gestione Impianti e Reti Canavesano di Castellamonte (To), per l'esecuzione dei lavori di cui alla richiesta pervenuta in data 17.11.2016 e protocollata in data 18.11.2016 al numero 18991, e alle seguenti condizioni:

- 1) all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
 - scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della conduttura o del manufatto alla profondità minima di m 1,00, misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con materiale anidro non amiantifero avente caratteristiche granulometriche e mineralogiche che ne consentono la classificazione nella classe AASHO-145/49, con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
 - costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
 - nel caso di utilizzo di macchine a percussione taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa di uno strato del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo;
 - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore minimo di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - ricostruzione del tappeto di conglomerato bituminoso per lo strato di usura dello spessore minimo di cm. 3 da estendersi come segue:
 - o per tutta la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una larghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4,00;
 - o coprire l'intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;

- ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
- 2) all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
 - 3) all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè, degli Enti competenti e delle proprietà private eventualmente interessate dai lavori;
 - 4) durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti oltreché a mezzi di servizio e di soccorso;
 - 5) nell'ipotesi in cui occorre temporaneamente inibire/modificare il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso alla popolazione;
 - 6) alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del presente;
 - 7) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti da ditta specializzata nel settore il cui nome dovrà essere comunicato nell'ambito dell'inizio lavori di cui al precedente punto 6;
 - 8) alla produzione di certificato di fine lavori entro il termine di 1 anno dall'inizio lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
 - 9) si provveda a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., ferme restando le piene responsabilità dell'area di cantiere in capo al titolare del presente e della ditta esecutrice.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 17.11.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di opcom. SAVOLA PIERO

Nella sua qualità di Tecnico Incaricato

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, lì 23.11.2016

IL CONSEGNETARIO

IL MESSO NOTIFICATORE

