



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici



N. 3/17

NULLA-OSTA

PER LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO COMUNALE
PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE IMMOBILE IN
VIA RIVAROTTA SN. 4 - CUORGNÈ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto:

- la richiesta pervenuta in data 24.01.2017 al prot. 1220 da parte della Società SMAT S.p.A. - Centro Gestione Impianti e Reti Canavesano di Castellamonte (To), in qualità di Soggetto Gestore del servizio idrico integrato, tendente ad ottenere il nulla-osta per la manomissione del manto stradale con scavo su viabilità pubblica, per lavori di nuovo allacciamento alla rete acquedotto comunale dell'immobile sito in Via Rivarotta sn, Cuorgnè, richiedente Di Cara Stefano;
- la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 06.02.2017;

Preso atto che:

- il tratto di suolo pubblico oggetto di intervento consiste nella viabilità interna delle zone urbanistiche del P.R.G.C. vigente RC23 e TCN2, site in Via Rivarotta, di competenza comunale in forza della concessione edilizia convenzionata Rep. 19609 del 16.11.2001 e della convenzione urbanistica Rep. 133786 del 20.07.2015;
- i lavori di manomissione interesseranno un tratto di circa 20 metri, in parte ricadente su manto bituminoso ed in parte su manto sterrato;
- l'immobile oggetto di allacciamento presenta il seguente titolo autorizzativo: Provvedimento conclusivo SUAP n. 479/2015 in data 14.12.2015, risultando pertanto verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001;

Visto altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2004 con la quale veniva individuata nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) il Soggetto Gestore del servizio idrico integrato;

RILASCIA NULLA-OSTA

Alla Società SMAT S.p.A. - Centro Gestione Impianti e Reti Canavesano di Castellamonte (To), per l'esecuzione dei lavori di cui alla richiesta pervenuta in data 24.01.2017 al prot. 1220, e alle seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
 2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
- Laddove i lavori interessano porzioni di strada sterrata:
- scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;

- successiva ed immediato riempimento dello scavo con materiale di risulta precedentemente rimosso se idoneo, tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti, da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo;

Laddove i lavori interessano porzioni di strada con manto bituminoso:

- taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
 - scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della condotta o del manufatto alla profondità minima di m 1,00, misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore minimo di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - **ricostruzione del tappeto di conglomerato bituminoso per lo strato di usura dello spessore minimo di cm. 3 da estendersi come segue:**
 - **per tutta la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una larghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4,00;**
 - **coprire l'intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;**
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
3. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
 4. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè, degli Enti competenti e delle proprietà private eventualmente interessate dai lavori;
 5. durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti oltreché a mezzi di servizio e di soccorso;
 6. nell'ipotesi in cui occorre temporaneamente inibire/modificare il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso alla popolazione;
 7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del presente, e comunicato in modo puntuale e preciso;
 8. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti da ditta specializzata nel settore il cui nome dovrà essere comunicato nell'ambito dell'inizio lavori di cui al precedente punto;
 9. alla produzione di certificato di fine lavori entro il termine di 1 anno dall'inizio lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
 10. resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente;
 11. si provveda a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., ferme restando le piene responsabilità dell'area di cantiere in capo al titolare del presente e della ditta esecutrice.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.



La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 06.02.2017

ME

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

[Signature]

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di

Geom. SAVOIA Piero

Nella sua qualità di incaricato SMAT

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, lì 21.02.2017

IL CONSEGNETARIO

[Signature]

IL MESSO NOTIFICATORE

[Signature]