

Per ricevuta vigili

17.07.14



Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici

Progettazione

Ufficio Lavori Pubblici

N. 36/14

NULLA-OSTA

PER REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE
IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 10 - CUORGNÈ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 27.06.2014 al prot. 13339 da parte della Ditta SAN FRANCESCO COSTRUZIONI, con sede in Rivarolo Can.se (To), Via S.Francesco n. 23, in qualità di proprietaria dell'immobile di nuova costruzione sito in Cuorgnè, Via San Giovanni Bosco n. 10, tendente ad ottenere il nulla-osta per la realizzazione di un tratto di nuovo marciapiede insistente sul suolo pubblico, della larghezza di m 1,88 e per l'intera lunghezza del prospetto del nuovo edificio, ed alla piantumazione di quattro essenze arboree;

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di Polizia Municipale dell'Ente, contenente le seguenti prescrizioni:

- installazione di segnalatori rifrangenti per l'ingombro della carreggiata;
- gli alberi siano piantumati in modo tale da garantire almeno un metro di spazio libero per il transito dei pedoni ovvero valutare di non piantumare.

Sentita in merito la Giunta Comunale, la quale nella seduta del 02.07.2014, ha fornito indirizzo positivo in ordine all'esecuzione dell'intervento di cui sopra;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Permesso di Costruire n° 35/2012 del 20/06/2012);

RILASCIA NULLA-OSTA

Alla Ditta SAN FRANCESCO COSTRUZIONI, con sede in Rivarolo Can.se (To), Via S. Francesco n. 23, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 27.06.2014 e acclarata al prot. 13339, subordinatamente:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico, qualora ricorrano i presupposti;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
3. il nuovo marciapiede sia realizzato secondo lo schema progettuale proposto in allegato alla richiesta prot. 13339/2014, con larghezza massima di m 1,88, e comunque in modo tale da garantire il transito veicolare, ed in particolare come segue:
 - realizzazione di apposito scavo a sezione obbligata, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - realizzazione di sottofondo in calcestruzzo cementizio adeguatamente armato con rete elettrosaldata;



- realizzazione di pavimentazione in lastre di pietra e cordoli in pietra ovvero in marmette autobloccanti analoghe a quelle già utilizzate sul territorio del tipo "Madras Record" e cordoli in cls prefabbricato;
 - si preveda l'installazione di segnalatori rifrangenti per l'ingombro della carreggiata;
4. le essenze arboree da piantumare secondo lo schema progettuale proposto in allegato alla richiesta prot. 13339/2014, nel numero massimo di 4, rispettino le seguenti prescrizioni:
 - siano piantumati in modo tale da garantire almeno un metro di spazio libero per il transito dei pedoni ovvero valutare di non piantumare;
 - siano di media altezza, e siano collocate in modo tale da non costituire ostacolo al transito veicolare;
 - siano collocate nell'ambito di apposita aiuola protetta mediante apposite griglie per alberi in ghisa;
 5. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
 6. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
 7. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
 8. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
 9. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
 10. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, li 14.07.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di
MUHARI DAVIDE

Nella sua qualità di DIRETTORE LAVORI - SAH FRANCESCO COSTRUZIONI

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, li 17.07.2014

IL CONSEGNETARIO

[Handwritten signature of the deliverer]

IL MESSO NOTIFICATORE

[Handwritten signature of the notifier]

