

PER RICEVUTA
VICI 19.08.2014




Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici

N. 42/14



NULLA-OSTA PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO VIA ASILO - FRAZIONE SALTO - CUORGNÈ

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista l'istanza pervenuta in data 14.08.2014 al prot. 16494 da parte dell'ITALGAS - Società Italiana per il Gas - Gruppo Esercizi Val d'Aosta e Piemonte Nord, tendente ad ottenere il nulla osta per la realizzazione di nuovo allacciamento alla rete gas su strada comunale in Via Asilo, Frazione Salto, Cuorgnè - richiedente Sig. Tibaldi Roberto;

Vista la convenzione stipulata tra la Società Italiana per il Gas e l'Amministrazione Comunale in data 07.05.1985 rep. n. 370;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Deliberazione di G.C. n. 119 del 04.08.2014 ad oggetto "Servizio di gestione area verde attrezzata di proprietà comunale sita in Fraz. Salto, Cuorgnè periodo 2014-2023 - CIG: 5734686C95. Approvazione intervento per allestimento punto ristoro");

RILASCIA NULLA-OSTA

All'ITALGAS - Società Italiana per il Gas - Area Nord, che i lavori di cui alla nota pervenuta in data 14.08.2014 al prot. 16494, dovranno rispettare le seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - ~ scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - ~ riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - ~ successiva immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - ~ costruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;
 - ~ sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - ~ ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
 - ~ ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
3. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;

4. produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, li 19.08.2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



A
MFA

RELAZIONE DI NOTIFICA	
Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di <u>MASCHERONI Jean. TARCO</u>	
Nella sua qualità di <u>TECNICO INCARICATO</u>	
Che ha firmato per ricevuta.	
Cuorgnè, li <u>19.08.2014</u>	
IL CONSEGNETARIO <u>M. Mascheroni</u>	IL MESSO NOTIFICATORE <u>M. Noto</u>

