PROT. 17031
DEL 19.10.2017

IDENTIFICATIVO VALORE BOLLATO
N. 01151466800110

Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici

NULLA OSTA
(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)
N° 53/2017

RICHIEDENTE: **SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A.**

OGGETTO: **REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INTERRATE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE IN CUORGNÈ, VIA TORINO E VIA TRIONE. PROTOCOLLO TELECOM DI RIFERIMENTO: 778205-P/115577**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02.11.2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista la richiesta pervenuta in data 26.09.2017 al prot. 15509 da parte della TELECOM ITALIA S.p.A. - Access Operations Area Nord Ovest (AOL TO VA) con sede in Torino, Via Roberto Ardigo n. 13/A, Richiesta Permesso ID: 115577, tendente ad ottenere il nulla osta per realizzazione opere di scavo del suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di un nuovo tratto di infrastrutture interrate per il servizio di comunicazioni elettroniche, presso suolo pubblico da effettuarsi in Cuorgnè, Via Torino e Via Trione, come risultante dalla documentazione tecnica allegata all'istanza;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento - Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Preso atto che i lavori di manomissione interesseranno le seguenti vie del territorio: Via Torino e Via Trione e consisteranno nella posa di 12 minitubi plastici diametro 12 mm in trincea tradizionale, per posa cavi telefonici in fibra ottica, e pozzetto dimensioni 90 x 70 cm;

Vista la convenzione stipulata tra la Società TELECOM ITALIA S.p.A. e l'Amministrazione Comunale in data 31.05.2000 rep. n. 24;

RILASCIA NULLA-OSTA

Per quanto di competenza, alla TELECOM ITALIA S.p.A. - Access Operations Area Nord Ovest (AOL TO VA), per l'esecuzione dei lavori di cui alla richiesta pervenuta in data 26.09.2017 al prot. 15509, e alle seguenti condizioni :

1) siano rispettati gli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;

2) i lavori siano rigorosamente eseguiti in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:

- delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
- scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
- riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
- **successiva immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;**
- **NELLA VIA TORINO: costruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 3,00, per ambo i lati dello stesso;**
- **NELLA VIA TRIONE E NELLA ZONA DI INTERSEZIONE CON LA VIA TORINO: costruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per l'intera sezione viaria, previa fresatura se necessario;**
- sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
- ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
- ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori;

3) oltre alle prescrizioni di cui al precedente punto 2, resta salva la facoltà del Comune di richiedere il versamento delle somme corrispondenti ai lavori di corretto ripristino definitivo delle aree interessate in luogo della loro effettuazione nonché la facoltà in ragione dell'effettivo interessamento e manomissione delle superfici stradali, di dettare ulteriori condizioni che ai fini dell'accettabilità dei ripristini potranno riguardare asfaltatura anche dell'intera carreggiata;

4) durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti ed alle aziende ivi operanti oltrechè a mezzi di servizio e di soccorso;

5) nell'ipotesi in cui occorra temporaneamente inibire il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso;

6) sia adeguatamente segnalata l'area di cantiere e sia affisso idoneo preavviso per l'inizio dei lavori almeno dieci giorni prima dell'avvio dei lavori stessi;

7) all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati.

8) all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;

9) all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;

10) alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;

11) all'esecuzione dell'intervento entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati, fermo restando le condizioni di sicurezza per l'intera durata dei lavori su tutta l'area interessata;

12) si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 18.10.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

MT/

Via Garibaldi n.9 - 10082 Cuorgné (To) - tel.0124/655111 - fax 0124/651664 P.I. 02180640019
www.comune.cuorgne.to.it, e-mail: lavoripubblici@comune.cuorgne.to.it
PEC: comune.cuorgne.to.it@pec.it