# Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

## SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici
Progettazione
Ufficio Lavori Pubblici

**NULLA OSTA**
*(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)*
**N° 14/2018**

**RICHIEDENTE: RAGGINO Mauro Alessio**

**OGGETTO:** **Scavo finalizzato a sostituzione tratto di tubazione di acquedotto privato in Loc. Navetta Inferiore n. 1, Cuorgnè**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista l'istanza pervenuta in data 05.04.2018 al prot. 6852 da parte del Signor RAGGINO Mauro Alessio, nato a Pont C.se (To) il 07.09.1959, in qualità di avente titolo, tendente ad ottenere il nulla-osta per manomissione del suolo pubblico al fine dell'effettuazione di intervento di sostituzione tratto di tubazione di acquedotto privato a ridosso di esistente pozzetto, in Località Navetta Inferiore all'altezza del numero civico 1, Cuorgnè;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Preso atto che i lavori oggetto di richiesta sono necessari al fine di sostituire un tratto di tubazione ammalorato ricadente sotto il suolo pubblico;

### RILASCIA NULLA-OSTA

Al Signor RAGGINO Mauro Alessio, in qualità di avente titolo, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 05.04.2018 al prot. 6852, subordinatamente:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori di cui all'allegata planimetria in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
   - ~ delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
   - ~ taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;

- scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della conduttura o del manufatto alla profondità minima di m 1,00, misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
- riempimento dello scavo con materiale anidro non amiantifero, con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
- costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
- nel caso di utilizzo di macchine a percussione taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa di uno strato del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo;
- **successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore minimo di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;**
- **ricostruzione del tappeto di conglomerato bituminoso per lo strato di usura dello spessore minimo di cm. 3 da estendersi come segue:**
  - **per tutta la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una larghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4,00;**
  - **coprire l'intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;**
- sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
- **ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);**
- ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

3. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
4. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
5. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
6. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
7. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
8. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 09.04.2018

MF/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO