



Città di Cuorgnè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici

Progettazione

Ufficio Lavori Pubblici

N. 43/15

NULLA-OSTA

**PER LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
TRATTO DI TUBAZIONE PRIVATA DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA
COMUNALE IN PIAZZA 25 APRILE N. 5 - FRAZIONE PRIACCO - CUORGNÈ**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta pervenuta in data 13.08.2015 al prot. 12171 da parte della Sig.ra Rosanna MARCHIANDO, nata a Borgiallo (To) il 23.01.1950 e residente in Cuorgnè, Piazza 25 aprile n. 5, Frazione Priacco, tendente ad ottenere il nulla-osta urgente per la manomissione del manto stradale con scavo su area pubblica per effettuazione di intervento di manutenzione straordinaria tratto di tubazione privata di allacciamento alla fognatura pubblica del fabbricato di sua proprietà, in Piazza 25 aprile n. 5, Frazione Priacco, Cuorgnè;

Preso atto della necessità di procedere con urgenza all'effettuazione dell'intervento, in quanto sono presenti dei cedimenti del manto stradale nel punto oggetto di intervento, dovuti a una probabile perdita nella tubazione collocata nel terreno sottostante;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Permesso di costruire n. 10/13 del 08.02.2013);

RILASCIA NULLA-OSTA

Alla Sig.ra Rosanna MARCHIANDO, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 13.08.2015 e acclarata al prot. 12171, subordinatamente:

1. all'effettuazione di deposito di una cauzione nella misura di €100,00 a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
2. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico, qualora ricorrano i presupposti;
3. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - ~ delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - ~ taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper;
 - ~ scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - ~ riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - ~ successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti, anche nel corso dei prossimi 12 mesi a partire dalla data del presente nulla osta;
 - ~ ricostruzione dello strato di usura con conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, per una larghezza a partire dall'interasse dello scavo di mt. 2,00, per ambo i lati dello stesso;
 - ~ sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;



- ~ ripristino della segnaletica orizzontale (ove presente);
 - ~ ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
4. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
 5. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti, con particolare riferimento ai lavori concernenti la realizzazione dell'accesso carraio nonché all'autorizzazione per il rilascio di "passo carraio";
 6. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
 7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
 8. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
 9. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Nessuna pretesa in nessun momento e per nessuna ragione potrà essere avanzata dalla proponente sulle aree pubbliche oggetto del presente.

A semplice richiesta del Comune lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato senza pretese di sorta e/o eccezioni da parte della proponente.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, li 14.08.2015

MA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di MARCHIANDO ROSANNO

Nella sua qualità di TITOLARE NULLA - OSTA

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, li 17.08.15

IL CONSEGNETARIO

Chioschi Rosanna

IL MESSO NOTIFICATORE

[Signature]

