



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici



NULLA OSTA

(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)

N° 57/2017

RICHIEDENTE: Gruppo SMAT S.p.A. - Centro Impianti e Reti Canavesano, con sede in Castellamonte (To)

OGGETTO: Scavo finalizzato ad intervento di per nuovo allacciamenti alla rete acquedotto in Via Torino n. 33, Cuorgnè

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista la richiesta pervenuta in data 17.11.2017 al prot. 18899 da parte della Società SMAT S.p.A. - Centro Impianti e Reti Canavesano di Castellamonte (To), in qualità di Soggetto Gestore del servizio idrico integrato, tendente ad ottenere il nulla-osta per la manomissione del manto stradale con scavo su viabilità ad interesse pubblico, per lavori urgenti finalizzati alla realizzazione di nuovo allacciamento alla rete acquedotto, da effettuarsi in Via Torino n. 33, Cuorgnè;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento - Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Preso atto che:

- i lavori di manomissione interesseranno un tratto di marciapiede pubblico in marmette autobloccanti e sono necessari per consentire l'allacciamento del fabbricato in corso di ristrutturazione di proprietà del Sig. Fenoglio Gaddò Carlo;

Visto altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19.03.2004 con la quale veniva individuata nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT) il Soggetto Gestore del servizio idrico integrato;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Provvedimento conclusivo SUAP n. 794/2015 del 14.06.2016 - Permesso di Costruire n. 6/2016 del 31.03.2016);

RILASCIA NULLA-OSTA

Per quanto di competenza, alla Società SMAT S.p.A. - Centro Impianti e Reti Canavesano di Castellamonte (To), per l'esecuzione dei lavori di cui alla richiesta pervenuta in data 17.11.2017 al prot. 18899, e alle seguenti condizioni :

- 1) siano rispettati gli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
- 2) i lavori siano rigorosamente eseguiti in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
Laddove l'intervento interessi porzioni di marciapiede in cubetti autobloccanti:
 - disfaccimento accurato della pavimentazione in cubetti autobloccanti e dei cordoli in calcestruzzo per recupero e reimpiego degli stessi da parte dell'Ente;
 - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
 - **ripristino del marciapiede mediante l'utilizzo dei cubetti e dei cordoli in calcestruzzo precedentemente rimossi ovvero mediante la fornitura e posa in opera di nuovi cubetti;**
Laddove i lavori interessano porzioni di strada con manto bituminoso:
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
 - taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
 - scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della conduttura o del manufatto alla profondità minima di m 1,00, misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con materiale anidro non amiantifero avente caratteristiche granulometriche e mineralogiche che ne consentono la classificazione nella classe AASHO-145/49, con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
 - costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
 - nel caso di utilizzo di macchine a percussione taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa di uno strato del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo;
 - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore minimo di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - **ricostruzione del tappeto di conglomerato bituminoso per lo strato di usura dello spessore minimo di cm. 3 da estendersi come segue:**
 - o per tutta la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una larghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4,00;
 - o coprire l'intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - **ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);**
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
- 3) all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
- 4) all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè, degli Enti competenti e delle proprietà private eventualmente interessate dai lavori;
- 5) durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti oltreché a mezzi di servizio e di soccorso;

- 
- 6) nell'ipotesi in cui occorre temporaneamente inibire/modificare il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso alla popolazione;
 - 7) alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del presente;
 - 8) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti da ditta specializzata nel settore il cui nome dovrà essere comunicato nell'ambito dell'inizio lavori di cui al precedente punto;
 - 9) alla produzione di certificato di fine lavori entro il termine di 1 anno dall'inizio lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
 - 10) si provveda a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., ferme restando le piene responsabilità dell'area di cantiere in capo al titolare del presente e della ditta esecutrice.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, li 22.11.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

MFM



RELAZIONE DI NOTIFICA


Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di

F. FERRERO FABIO

Nella sua qualità di TECNICO INCARICATO

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, li 22.11.2017

IL CONSEGNATARIO


IL MESSO NOTIFICATORE
