



# Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE TECNICO**  
**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**  
**PROGETTAZIONE**  
Ufficio Lavori Pubblici

N. 49/16

## NULLA-OSTA

**PER POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI SOTTERRANEI ALLA TENSIONE DI 0,4 kV**  
**SPOSTAMENTO IMPIANTO ESISTENTE PER NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA**  
**VIA TORINO N. 33 - CUORGNÈ**

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta prot. 15860 in data 29.09.2016 (Iter pratica 1183228) dall'ENEL Distribuzione SPA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Zona di Ivrea - Torino, tendente ad ottenere il nulla-osta per la posa in opera di cavo elettrico sotterraneo alla tensione di 0,4 kV dovuto a spostamento di impianto esistente per nuova fornitura di energia elettrica in Via Torino n. 33, proprietario richiedente Fenoglio Gaddò Carlo;

Visto il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici nr. 1775 dell'11.12.1933;

Visto il D.P.R. nr.342 del 18.03.1965;

Vista la Legge Regionale nr. 23 del 16.04.1984;

Vista la convenzione stipulata tra l' ENEL e l'Amministrazione Comunale approvata con deliberazione del C.C. n. 78 del 28.11.1994, registrata a Moncalieri il 06.02.1995 al nr. 568 serie 3, ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Cuorgnè e l'ENEL S.P.A. atta a disciplinare e regolare i rapporti per quanto concerne gli attraversamenti delle linee elettriche aeree o sotterranee di illuminazione o distribuzione su strade e proprietà comunali e loro pertinenze";

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Provvedimento conclusivo SUAP n. 794/2015 del 14.06.2016 - Permesso di Costruire n. 6/2016 del 31.03.2016);

## RILASCIA NULLA-OSTA

All'ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Zona di Ivrea - Torino, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza prot. 15860 in data 29.09.2016 (Iter pratica 1183228), e alle seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
  - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
  - Laddove l'intervento interessi porzioni di marciapiede in cubetti autobloccanti:
  - disfaccimento accurato della pavimentazione in cubetti autobloccanti e dei cordoli in calcestruzzo per recupero e reimpiego degli stessi da parte dell'Ente;
  - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;





- riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
- **ripristino del marciapiede mediante l'utilizzo dei cubetti e dei cordoli in calcestruzzo precedentemente rimossi ovvero mediante la fornitura e posa in opera di nuovi cubetti;**

**Laddove i lavori interessano porzioni di strada con manto bituminoso:**

- delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
  - taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
  - scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della condotta o del manufatto alla profondità minima di m 1,00, misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
  - riempimento dello scavo con materiale anidro non amiantifero avente caratteristiche granulometriche e mineralogiche che ne consentono la classificazione nella classe AASHO-145/49, con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
  - costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
  - nel caso di utilizzo di macchine a percussione taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa di uno strato del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo;
  - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore minimo di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
  - **ricostruzione del tappeto di conglomerato bituminoso per lo strato di usura dello spessore minimo di cm. 3 da estendersi come segue:**
    - o **per tutta la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una larghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4,00;**
    - o **coprire l'intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;**
  - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
  - **ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);**
  - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
3. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
  4. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè, degli Enti competenti e delle proprietà private eventualmente interessate dai lavori;
  5. durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti oltreché a mezzi di servizio e di soccorso;
  6. nell'ipotesi in cui occorre temporaneamente inibire/modificare il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso alla popolazione;
  7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del presente;
  8. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti da ditta specializzata nel settore il cui nome dovrà essere comunicato nell'ambito dell'inizio lavori di cui al precedente punto 7;
  9. alla produzione di certificato di fine lavori entro il termine di 1 anno dall'inizio lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
  10. si provveda a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., ferme restando le piene responsabilità dell'area di cantiere in capo al titolare del presente e della ditta esecutrice.



Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 22.11.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Arch. Maria Teresa NOTO

*ME*