Identificativo valore bollato
N. 01160075805021

Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
Servizio Lavori Pubblici
Progettazione
Ufficio Lavori Pubblici

NULLA OSTA
(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)
N° 16/2017

RICHIEDENTE: GEA Giovanna

OGGETTO: Scavo finalizzato a sistemazione cunetta ed allacciamento di tratto di tubazione di raccolta acque meteoriche alla fognatura pubblica in Via Camposanto n. 8, Cuorgnè

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista l'istanza pervenuta in data 13.03.2017 al prot. 3747 da parte della Signora GEA Giovanna, nata a Valprato Soana (To) il 24.12.1939, in qualità di proprietaria di immobile sito in Via Camposanto n. 8, tendente ad ottenere il nulla-osta per l'esecuzione di allacciamento di tratto di tubazione di raccolta acque meteoriche alla fognatura pubblica, oltre fornitura alla Città di Cuorgnè di elementi grigliati per una lunghezza di circa 12,00 metri, per la contestuale sistemazione della cunetta esistente a margine della strada comunale, in Via Camposanto n. 8, Cuorgnè;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Accertato che:

- la cunetta esistente a ridosso del fabbricato di proprietà della richiedente, è di proprietà pubblica;
- la pendenza della strada è tale da favorire lo scolo delle acque meteoriche della piattaforma stradale verso tale cunetta, e talvolta la stessa non riesce a garantire l'adeguato convogliamento delle acque verso la griglia stradale collocata a valle;

Valutato utile nell'ambito dell'esecuzione dei lavori di cui al presente nulla osta procedere alla sistemazione della cunetta stradale per quanto di competenza, collocando gli elementi forniti dalla richiedente nell'apposita sede realizzata allo scopo;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Concessione edilizia n. 117/93 del 12.06.1993);

RILASCIA NULLA-OSTA

Identificativo valore bollato
N. 01160075805021

Alla Sig.ra GEA Giovanna, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 13.03.2017 al prot. 3747, subordinatamente:

1. all'effettuazione preventiva di deposito di una cauzione nella misura di €.200,00 a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
2. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
3. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :
   - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
   - taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
   - scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della conduttura o del manufatto alla profondità minima di m 1,00, misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
   - riempimento dello scavo con materiale anidro non amiantifero conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
   - costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
   - nel caso di utilizzo di macchine a percussione taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa di uno strato del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo;
   - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore minimo di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
   - **ricostruzione del tappeto di conglomerato bituminoso per lo strato di usura dello spessore minimo di cm. 3 da estendersi come segue:**
     - **per tutta la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una larghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4,00;**
     - **coprire l'intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;**
   - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
   - **ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);**
   - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
4. fornitura a piè d'opera di nuovo canale prefabbricato in cls con griglia in ghisa carrabile di adeguate dimensioni per una lunghezza di circa 12,00 metri, e predisposizione sede di posa come segue:
   - realizzazione di apposito scavo a sezione obbligata, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
5. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
6. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
7. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
8. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
9. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
10. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Identificativo valore bollato
N. 01160075805021

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 03.04.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

MT/

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di
PETROTTI ARMANDO

Nella sua qualità di CONIUGE SIG.RA GEA GIOVANNA

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, lì 10. apr. 2017

IL CONSEGNATARIO

IL MESSO NOTIFICATORE