Identificativo valore bollato
N. 011616844955448

Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO

Servizio Lavori Pubblici
Progettazione
Ufficio Lavori Pubblici

NULLA OSTA
(ai sensi art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m. e i.)
N° 18/2017

RICHIEDENTE: DELPRETE Corrado

OGGETTO: Scavo finalizzato a sostituzione tratto di tubazione di allacciamento alla fognatura pubblica in Viale Matteotti angolo Via Giacosa, Cuorgnè

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 in data 02/11/2016 con il quale al sottoscritto Dirigente è stata assegnata la direzione del Settore Tecnico dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.;

Vista l'istanza pervenuta in data 27.04.2017 al prot. 6521 da parte del Sig. DELPRETE Corrado, nato a Fossano (Cn) il 22.02.1933, in qualità di comproprietario con la Società MILLER s.s. con sede in Cuorgnè (To) e con la Società LEONARDO s.r.l. con sede in Bari, dell'immobile, sito in Viale Matteotti angolo Via Giacosa, tendente ad ottenere il nulla-osta per l'effettuazione di intervento di sostituzione tratto di tubazione di allacciamento del condominio alla rete della fognatura pubblica oltre a sostituzione del pozzetto e del chiusino, in Viale Matteotti angolo Via Giacosa, Cuorgnè;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che non risultano situazioni ostative al rilascio del nulla osta per l'esecuzione dell'intervento di cui all'istanza succitata;

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Licenza Edilizia n. 83/70 del 06.06.1970 e D.I.A. in data 23.09.2014);

RILASCIA NULLA-OSTA

Al Sig. DELPRETE Corrado, nato a Fossano (Cn) il 22.02.1933, in qualità di comproprietario con la Società MILLER s.s. con sede in Cuorgnè (To) e con la Società LEONARDO s.r.l. con sede in Bari, dell'immobile sito in Viale Matteotti angolo Via Giacosa, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza pervenuta in data 27.04.2017 al prot. 6521, subordinatamente:

1. all'effettuazione preventiva di deposito di una cauzione nella misura di €.300,00 a garanzia della regolare esecuzione delle opere;
2. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
3. all'esecuzione rigorosa dei lavori di cui all'allegata planimetria in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare :

Identificativo valore bollato
N. 011616844955448

- delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
- taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
- scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la sostituzione della conduttura o del manufatto alla profondità minima di m 1,00, misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
- riempimento dello scavo con materiale anidro non amiantifero conforme alle prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche e con minime quantità di materie limose o argillose, con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
- costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
- nel caso di utilizzo di macchine a percussione taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa di uno strato del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo;
- successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore minimo di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
- **ricostruzione del tappeto di conglomerato bituminoso per lo strato di usura dello spessore minimo di cm. 3 da estendersi come segue:**
  - **per tutta la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una larghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4,00;**
  - **coprire l'intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;**
- sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
- **ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);**
- ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

4. all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
5. all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè e degli Enti competenti;
6. all'avvio dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi a far data dal presente; in caso contrario lo stesso è da considerarsi automaticamente decaduto;
7. alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori con indicazione della ditta esecutrice degli stessi;
8. all'esecuzione dell'intervento entro 6 mesi naturali e consecutivi dall'inizio lavori, con produzione di certificato di fine lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
9. si provveda altresì a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs 81/2008 e s.m. e i. qualora ricorrano i presupposti.

Resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgnè, lì 03.05.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

MF/

Via Garibaldi n.9 - 10082 Cuorgné (To) - tel.0124/655111 - fax 0124/651664 P.I. 02180640019
www.comune.cuorgne.to.it, e-mail: lavoripubblici@comune.cuorgne.to.it
PEC: comune.cuorgne.to.it@pec.it

CUORGNÈ +VICINA

Identificativo valore bollato
N. 011616844955448

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato in data odierna mediante consegna di una copia a mani di

PIOVANELLI ANGELINA - SOCIO SOC. MILLER

Nella sua qualità di DELEGATA AL RITIRO

Che ha firmato per ricevuta.

Cuorgnè, li 03.05.2017

IL CONSEGNATARIO

IL MESSO NOTIFICATORE

Via Garibaldi n.9 - 10082 Cuorgné (To) - tel.0124/655111 - fax 0124/651664 P.I. 02180640019
www.comune.cuorgne.to.it, e-mail: lavoripubblici@comune.cuorgne.to.it
PEC: comune.cuorgne.to.it@pec.it