



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTAZIONE
Ufficio Lavori Pubblici

N. 21/17

NULLA-OSTA

**PER POSA IN OPERA DI CAVI ELETTRICI SOTTERRANEI BT 400/230 IN CAVIDOTTO INTERRATO
CONSEQUENTE A SPOSTAMENTO IMPIANTI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
LOCALITÀ SAN GIUSEPPE, CAMPORE - CUORGNÈ**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la richiesta prot. 7382 in data 11.05.2017 (Iter pratica CUO 1310.912) dall'ENEL Distribuzione SPA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Zona di Ivrea - Torino, tendente ad ottenere il nulla-osta per la posa in opera di cavo elettrico sotterraneo tipo BT 400/230 in cavidotto, necessario per consentire lo spostamento di impianto aerei esistenti in conseguenza di istanza formulata dal Sig. Rubin in qualità di proprietario di immobile su cui risultano fissati cavi, in Località San Giuseppe;

Visto il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici nr. 1775 dell'11.12.1933;

Visto il D.P.R. nr. 342 del 18.03.1965;

Vista la Legge Regionale nr. 23 del 16.04.1984;

Vista la convenzione stipulata tra l' ENEL e l'Amministrazione Comunale approvata con deliberazione del C.C. n. 78 del 28.11.1994, registrata a Moncalieri il 06.02.1995 al nr. 568 serie 3, ad oggetto "Convenzione tra il Comune di Cuornè e l'ENEL S.P.A. atta a disciplinare e regolare i rapporti per quanto concerne gli attraversamenti delle linee elettriche aeree o sotterranee di illuminazione o distribuzione su strade e proprietà comunali e loro pertinenze";

Verificata la sussistenza dei requisiti di Legge, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 (Pratica n.° 99/2016/S.C.I.A. prot. n.° 14236 del 26/08/2016, intestata ai Sigg.ri Rubin Marco, Fenoglio Nadia e Formaggio Mirca Maria);

RILASCIA NULLA-OSTA

All'ENEL Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Nord Ovest - Zona di Ivrea - Torino, per l'esecuzione dei lavori di cui all'istanza prot. 7382 in data 11.05.2017 (Iter pratica CUO 1310.912), e alle seguenti condizioni:

1. agli adempimenti relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico;
2. all'esecuzione rigorosa dei lavori in conformità alle norme tecniche e di sicurezza, ed in particolare:
 - delimitazione dell'area mediante adeguata segnaletica di cantiere, da apporsi a cura dell'impresa esecutrice;
Laddove i lavori interessano porzioni di strada sterrata:
 - scavo a sezione trapezoidale con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;

- riempimento dello scavo con misto cementato con costipazione meccanica, previa protezione della tubazione eseguita;
- successiva ed immediato riempimento dello scavo con materiale di risulta precedentemente rimosso se idoneo, tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti, da estendersi per tutta la lunghezza dello scavo;

Laddove i lavori interessano porzioni di strada con manto bituminoso:

- taglio della pavimentazione con fresa a disco rotante o klipper o macchine a percussione in caso di scarifica della stessa;
 - scavo a sezione trapezoidale tale da permettere la posa della condotta o del manufatto alla profondità minima di m 1,00, misurata dal piano viabile all'estradosso del manufatto, con carico e trasporto a rifiuto dei prodotti di risulta senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
 - riempimento dello scavo con materiale anidro non amiantifero avente caratteristiche granulometriche e mineralogiche che ne consentono la classificazione nella classe AASHO-145/49, con compattamento a strati successivi a mezzo di rullo o di piastra vibrante calati nello scavo;
 - costipazione meccanica finale superficiale a mezzo di rullo vibrante;
 - nel caso di utilizzo di macchine a percussione taglio della sovrastruttura stradale con fresa a disco rotante prima della stesa di uno strato del tout-venant bitumato, per una larghezza pari a circa due volte quella media di scavo;
 - successiva ed immediata stesa di un tratto di tout-venant dello spessore minimo di cm. 10 tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
 - ricostruzione del tappeto di conglomerato bituminoso per lo strato di usura dello spessore minimo di cm. 3 da estendersi come segue:
 - **per tutta la larghezza dello scavo aumentata lateralmente per una larghezza pari alla profondità dello scavo stesso, incassato nella pavimentazione esistente previa fresatura, ove la sezione viaria sia pari o superiore a m 4,00;**
 - coprire l'intera sezione viaria, ove la sezione viaria sia inferiore a m 4,00;
 - sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo;
 - ripristino della segnaletica orizzontale e verticale (ove presente);
 - ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l'esecuzione dei lavori.
- all'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori da parte del Titolare del presente NULLA-OSTA, di tutte le necessarie informazioni sui servizi pubblici esistenti al fine della loro salvaguardia, nell'intesa che ogni eventuale danno e/o interruzione al pubblico servizio saranno allo stesso addebitati;
 - all'acquisizione di ogni altro eventuale necessario nulla osta e/o autorizzazione da parte del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè, degli Enti competenti e delle proprietà private eventualmente interessate dai lavori;
 - durante l'esecuzione dei lavori e per l'intera durata degli stessi, sia sempre e comunque garantito il transito ai residenti oltrechè a mezzi di servizio e di soccorso;
 - nell'ipotesi in cui occorre temporaneamente inibire/modificare il transito veicolare sarà necessaria l'acquisizione di apposita ordinanza che fissi termini e modalità da diffondere con idoneo preavviso alla popolazione;
 - alla preventiva produzione a questo Comune dell'inizio lavori, che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data del presente, e comunicato in modo puntuale e preciso;
 - i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti da ditta specializzata nel settore il cui nome dovrà essere comunicato nell'ambito dell'inizio lavori di cui al precedente punto 7;
 - alla produzione di certificato di fine lavori entro il termine di 1 anno dall'inizio lavori e certificato di regolare esecuzione, corredato di adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi ripristinato a lavori ultimati;
 - resta ferma la responsabilità del titolare del presente in ordine ai danni riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che alle infrastrutture in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso, così come pure eventuali difetti o vizi dell'opera che dovessero riscontrarsi anche successivamente.
 - si provveda a preventiva produzione di copia della notifica ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., ferme restando le piene responsabilità dell'area di cantiere in capo al titolare del presente e della ditta esecutrice.

Si prende atto della dichiarazione allegata all'istanza prot. 7382/2017, con la quale Enel Distribuzione Spa, si impegna ad apporre ed annullare una marca da bollo da €16,00 avente codice identificativo



01.1517.5173.6977 con data di emissione 14.03.2017, alla ricezione del documento autorizzativo richiesto tramite PEC.

Resta ferma la responsabilità dei titolari del presente nulla-osta in ordine ai danni che dovessero essere riscontrati a seguito dei lavori sia all'area interessata che ai manufatti in essa presenti, che saranno pertanto posti a carico dello stesso.

Copia del presente atto dovrà essere tenuta nel luogo del cantiere ed esibita ai funzionari ed agli agenti addetti al controllo.

La violazione o il mancato rispetto di qualsiasi prescrizione tecnica e amministrativa del presente nulla-osta implica l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 285 del 30.04.1992) e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Cuorgné, li 12.05.2017

ME/

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO